Beneficiar : COMUNA STROESTI

Ofertant: .....

Obiectivul: LUCRARI DE REABILITARE SI MODERNIZARE ALE DRUMURILOR DE INTERES LOCAL PRIN BETONARE SI RIGOLE PENTRU SCURGEREA APELOR PLUVIALE IN COMUNA STROESTI, JUDETUL VALCEA

F1 - Centralizatorul cheltuielilor pe obiectiv

Nr. cap. / subcap. deviz general	Denumirea capitolelor de cheltuieli	Valoarea cheltuielilor pe obiect (exclusiv TVA)	Din care: C+M
		LEI	LEI
1	2	3	4
1.2	Amenajarea terenului		
1.3	Amenajări pentru protecția mediului și aducerea la starea inițială		
1.4	Cheltuieli pentru relocarea/protecția utilităților		
2.2	Cheltuieli pentru asigurarea utilităților necesare obiectivului de investiții		
3.5	Proiectare		
3.5.1	Temă de proiectare		
3.5.2	Studiu de prefezabilitate		
3.5.3	Studiu de fezabilitate/documentație de avizare a lucrărilor de intervenții și deviz general		
3.5.4	Documentațiile tehnice necesare în vederea obținerii avizelor/acordurilor/autorizațiilor		
3.5.5	Verificarea tehnică de calitate a proiectului tehnic și a detaliilor de execuție		
3.5.6	Proiect tehnic și detalii de execuție		
4.1	Construcții și instalații		
4.1.1	Strada Teiusului		
4.1.1.1	TERASAMENTE SI STRUCTURA RUTIERA		
4.1.1.2	CAMIN PENTRU CANALIZARE		
4.1.2	Strada Valea Boaldei		
4.1.2.1	TERASAMENTE SI STRUCTURA RUTIERA		
4.1.2.2	SCURGEREA APELOR PLUVIALE- Sant betonat 65 m		
4.1.2.3	SCURGEREA APELOR PLUVIALE- Rigola de acostament- 160 m		
4.1.2.4	AMENAJARE PODET TRANSVERSAL CU TIMPANE SI CAMERE DE CADERE		
4.1.3	Strada Liutanilor		
4.1.3.1	TERASAMENTE SI STRUCTURA RUTIERA		
4.1.3.2	SCURGEREA APELOR PLUVIALE- Rigola de acostament- 183 m		
4.2	Montaj utilaje, echipamente tehnologice și funcționale		
4.3	Utilaje, echipamente tehnologice și funcționale care necesită montaj		
4.4	Utilaje, echipamente tehnologice și funcționale care nu necesită montaj și echipamente de transport		
4.5	Dotări		
4.6	Active necorporale		
5.1	Organizare de șantier		
5.1.1	Lucrări de construcții și instalații aferente organizării de șantier		
5.1.2	Cheltuieli conexe organizării șantierului		

Proiectant,
SC VLADI PROJECT ENGINEERING SRL

6.2	Probe tehnologice și teste		
TOTAL VALOARE (exclusiv TVA):			
TVA			
TOTAL VALOARE (inclusiv TVA)			

Raport generat cu programul Deviz 360 creat de Softmagazin, www.deviz.ro.

Proiectant,
SC VLADI PROJECT ENGINEERING SRL

Beneficiar : COMUNA STROESTI

Ofertant: .....

Obiectivul: LUCRARI DE REABILITARE SI MODERNIZARE ALE DRUMURILOR DE INTERES LOCAL PRIN BETONARE SI RIGOLE PENTRU SCURGEREA APELOR PLUVIALE IN COMUNA STROESTI, JUDETUL VALCEA

F2 - Centralizatorul cheltuielilor pe categorii de lucrări, pe obiecte

Nr. cap. / subcap. deviz general	Cheltuieli pe categoria de lucrări	Valoarea (exclusiv TVA)
		LEI
1	2	3
4.1	Construcții și instalații	
4.1.1	Strada Teiusului	
4.1.1.1	TERASAMENTE SI STRUCTURA RUTIERA	
4.1.1.2	CAMIN PENTRU CANALIZARE	
4.1.2	Strada Valea Boaldei	
4.1.2.1	TERASAMENTE SI STRUCTURA RUTIERA	
4.1.2.2	SCURGEREA APELOR PLUVIALE- Sant betonat 65 m	
4.1.2.3	SCURGEREA APELOR PLUVIALE- Rigola de acostament- 160 m	
4.1.2.4	AMENAJARE PODET TRANSVERSAL CU TIMPANE SI CAMERE DE CADERE	
4.1.3	Strada Liutanilor	
4.1.3.1	TERASAMENTE SI STRUCTURA RUTIERA	
4.1.3.2	SCURGEREA APELOR PLUVIALE- Rigola de acostament- 183 m	
	TOTAL I	
4.2	Montaj utilaje, echipamente tehnologice și funcționale	
	TOTAL II	
4.3	Utilaje, echipamente tehnologice și funcționale care necesită montaj	
4.4	Utilaje, echipamente tehnologice și funcționale care nu necesită montaj și echipamente de transport	
4.5	Dotări	
4.6	Active necorporale	
	TOTAL III	
6.2	Probe tehnologice și teste	
	TOTAL IV	
TOTAL VALOARE (exclusiv TVA)		
TVA		
TOTAL VALOARE (inclusiv TVA)		

Raport generat cu programul Deviz 360 creat de Softmagazin, www.deviz.ro.

Proiectant,
SC VLADI PROJECT ENGINEERING SRL

Beneficiar : COMUNA STROESTI

Ofertant: .....

Obiectivul: LUCRARI DE REABILITARE SI MODERNIZARE ALE DRUMURILOR DE INTERES LOCAL PRIN BETONARE SI RIGOLE PENTRU SCURGEREA APELOR PLUVIALE IN COMUNA STROESTI, JUDETUL VALCEA

Obiectul: Strada Teiusului

F2 - Centralizatorul cheltuielilor pe categorii de lucrări, pe obiecte		
Nr. cap. / subcap. deviz general	Cheltuieli pe categoria de lucrări	Valoarea (exclusiv TVA)
		LEI
1	2	3
4.1	Construcții și instalații	
4.1.1	Strada Teiusului	
4.1.1.1	TERASAMENTE SI STRUCTURA RUTIERA	
4.1.1.2	CAMIN PENTRU CANALIZARE	
	TOTAL I	
4.2	Montaj utilaje, echipamente tehnologice și funcționale	
	TOTAL II	
4.3	Utilaje, echipamente tehnologice și funcționale care necesită montaj	
4.4	Utilaje, echipamente tehnologice și funcționale care nu necesită montaj și echipamente de transport	
4.5	Dotări	
4.6	Active necorporale	
	TOTAL III	
6.2	Probe tehnologice și teste	
	TOTAL IV	
TOTAL VALOARE (exclusiv TVA)		
TVA		
TOTAL VALOARE (inclusiv TVA)		

Raport generat cu programul Deviz 360 creat de Softmagazin, www.deviz.ro.

Proiectant,
SC VLADI PROJECT ENGINEERING SRL

Beneficiar : COMUNA STROESTI

Ofertant: .....

Obiectivul: LUCRARI DE REABILITARE SI MODERNIZARE ALE DRUMURILOR DE INTERES LOCAL PRIN BETONARE SI RIGOLE PENTRU SCURGEREA APELOR PLUVIALE IN COMUNA STROESTI, JUDETUL VALCEA

Obiectul: Strada Teiusului

Devizul: TERASAMENTE SI STRUCTURA RUTIERA

F3 - Lista cu cantități de lucrări pe categorii de lucrări

SECTIUNEA TEHNICA					SECTIUNEA FINANCIARA	
Nr	Simbol	Denumire	UM	Cantitate	Preț (LEI)	Preț total (LEI)
1	TsC21XC(1)	Sapatura mecanica cu autogreder pana la 175 cp inclusiv imprastierea pamantului pana la 10m teren cat III	100mc	8,12		
				Materiale		
				Manoperă		
				Utilaje		
				Transporturi		
2	DH02B1	Scarificarea usoara a impitruirii pina la 5 cm adincime cu autogreder inclusiv reprofilarea	100 mp	27,05		
				Materiale		
				Manoperă		
				Utilaje		
				Transporturi		
3	TSD07C1(1)	Compactarea mecanica a umpluturilor cu rulou compresor static autopropulsat de 10-12 t,in straturi succesive de 15-20 cm grosime dupa compactare,exclusiv udarea fiecarui strat in parte,umpluturile executandu-se cu: pamant necoeziv grad. compactare 97-98%	100 mc	8,12		
				Materiale		
				Manoperă		
				Utilaje		
				Transporturi		
4	DA06B1(1)	Strat de agregate naturale cilindrate (balast 30 cm), avand functia de rezidenta filtranta, izolatoare, antigeliva si anticapilara, cu asternere mecanica;	mc	811,65		
				Materiale		
				Manoperă		
				Utilaje		
				Transporturi		
5	TRA01A...(1)	Transportul rutier al materialelor,semifabricatelor cu autobasculanta pe dist.= .... km.	tona	1.808,92		
				Materiale		
				Manoperă		
				Utilaje		
				Transporturi		
6	DA11A1	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta pentru drumuri, cu asternere manuala executate cu impanare si innoroire - 12 cm;	mc	324,66		
				Materiale		
				Manoperă		
				Utilaje		
				Transporturi		

Proiectant,
SC VLADI PROJECT ENGINEERING SRL

7	TRA01A.. .	Transportul rutier al materialelor,semifabricatelor cu autobasculanta pe dist.= ... km.	tona	503,22		
				Materiale		
				Manoperă		
				Utilaje		
				Transporturi		
8	DA18B1(1)	Strat de fundatie din agregate in amestecuri optimate, executat: cu asternere mecanica;	mc	135,28		
				Materiale		
				Manoperă		
				Utilaje		
				Transporturi		
9	TRA01A.. .	Transportul rutier al materialelor,semifabricatelor cu autobasculanta pe dist.= ... km.	tona	301,49		
				Materiale		
				Manoperă		
				Utilaje		
				Transporturi		
10	CO20C#(1)	Strat orizontalaontal de protectie cu hartie kraft,la turnare beton la drumuri,platforme etc.	mp	2.705,50		
				Materiale		
				Manoperă		
				Utilaje		
				Transporturi		
11	20012899	Folie de polietilena	mp	2.976,05		
				Materiale		
				Transporturi		
12	DC05B1(1)	Imbracaminte din beton de ciment la drumuri executata intr-un singur strat, in grosime de : 18 cm;	mp	2.705,50		
				Materiale		
				Manoperă		
				Utilaje		
				Transporturi		
13	DC02XA(1)	Taiere rosturi la imbracaminti de beton de ciment si colmatarea acestora cu mastic bituminos	metru	455,00		
				Materiale		
				Manoperă		
				Utilaje		
				Transporturi		
14	TRA06A.. .(1)	Transportul rutier al betonului-mortarului cu autobetoniera de 5,5 mc dist.=... km	tona	1.172,28		
				Materiale		
				Manoperă		
				Utilaje		
				Transporturi		

Total manopera (ore)	2.000,23
Total greutate materiale (tone)	4.704,34

	Materiale	Manoperă	Utilaje	Transporturi	TOTAL
Total cheltuieli directe					

Alte cheltuieli directe						
Coeficient	Valoare	Materiale	Manoperă	Utilaje	Transporturi	TOTAL
Contributia asiguratorie pentru munca	%					

	Materiale	Manoperă	Utilaje	Transporturi	TOTAL

Proiectant,
SC VLADI PROJECT ENGINEERING SRL

Total cheltuieli directe						
Cheltuieli indirecte	%					
Profit	%					

Total General (fără TVA)	
TVA (21%)	
TOTAL GENERAL (LEI)	

Raport generat cu programul Deviz 360 creat de Softmagazin, www.deviz.ro.

Proiectant,
SC VLADI PROJECT ENGINEERING SRL

Beneficiar : COMUNA STROESTI

Ofertant: .....

Obiectivul: LUCRARI DE REABILITARE SI MODERNIZARE ALE DRUMURILOR DE INTERES LOCAL PRIN BETONARE SI RIGOLE PENTRU SCURGEREA APELOR PLUVIALE IN COMUNA STROESTI, JUDETUL VALCEA

Obiectul: Strada Teiusului

Devizul: CAMIN PENTRU CANALIZARE

F3 - Lista cu cantități de lucrări pe categorii de lucrări

SECTIUNEA TEHNICA					SECTIUNEA FINANCIARA	
Nr	Simbol	Denumire	UM	Cantitate	Preț (LEI)	Preț total (LEI)
1	PC02A1	Cofraje pentru beton elevatie si ziduri sprij. din panouri cu placaj p cu suprafete plane	mp	14,40		
				Materiale		
				Manoperă		
				Utilaje		
				Transporturi		
2	PD01A1	Montare armaturi pentru beton armat in fund. Radiere elev. infrastr. suprastr. pod grinzi drepte,cadre etc.	kg	54,00		
				Materiale		
				Manoperă		
				Utilaje		
				Transporturi		
3	PB06A1	Turnare beton simp. b400 in elev. culei,aripi,zid,timpan manual	mc	2,16		
				Materiale		
				Manoperă		
				Utilaje		
				Transporturi		
4	TRA06A.. .	Transportul rutier al betonului-mortarului cu autobetoniera de 5,5mc dist. =...km	tona	5,22		
				Materiale		
				Manoperă		
				Utilaje		
				Transporturi		

Total manopera (ore)	20,06
Total greutate materiale (tone)	6,04

	Materiale	Manoperă	Utilaje	Transporturi	TOTAL
Total cheltuieli directe					

Alte cheltuieli directe						
Coeficient	Valoare	Materiale	Manoperă	Utilaje	Transporturi	TOTAL
Contributia asiguratorie pentru munca	%					

		Materiale	Manoperă	Utilaje	Transporturi	TOTAL
Total cheltuieli directe						
Cheltuieli indirecte	%					
Profit	%					

Proiectant,
SC VLADI PROJECT ENGINEERING SRL

Total General (fără TVA)	
TVA (21%)	
TOTAL GENERAL (LEI)	

Raport generat cu programul Deviz 360 creat de Softmagazin, www.deviz.ro.

Proiectant,
SC VLADI PROJECT ENGINEERING SRL

Beneficiar : COMUNA STROESTI

Ofertant: .....

Obiectivul: LUCRARI DE REABILITARE SI MODERNIZARE ALE DRUMURILOR DE INTERES LOCAL PRIN BETONARE SI RIGOLE PENTRU SCURGEREA APELOR PLUVIALE IN COMUNA STROESTI, JUDETUL VALCEA

Obiectul: Strada Valea Boaldei

F2 - Centralizatorul cheltuielilor pe categorii de lucrări, pe obiecte		
Nr. cap. / subcap. deviz general	Cheltuieli pe categoria de lucrări	Valoarea (exclusiv TVA)
		LEI
1	2	3
4.1	Construcții și instalații	
4.1.2	Strada Valea Boaldei	
4.1.2.1	TERASAMENTE SI STRUCTURA RUTIERA	
4.1.2.2	SCURGEREA APELOR PLUVIALE- Sant betonat 65 m	
4.1.2.3	SCURGEREA APELOR PLUVIALE- Rigola de acostament- 160 m	
4.1.2.4	AMENAJARE PODET TRANSVERSAL CU TIMPANE SI CAMERE DE CADERE	
	TOTAL I	
4.2	Montaj utilaje, echipamente tehnologice și funcționale	
	TOTAL II	
4.3	Utilaje, echipamente tehnologice și funcționale care necesită montaj	
4.4	Utilaje, echipamente tehnologice și funcționale care nu necesită montaj și echipamente de transport	
4.5	Dotări	
4.6	Active necorporale	
	TOTAL III	
6.2	Probe tehnologice și teste	
	TOTAL IV	
TOTAL VALOARE (exclusiv TVA)		
TVA		
TOTAL VALOARE (inclusiv TVA)		

Raport generat cu programul Deviz 360 creat de Softmagazin, www.deviz.ro.

Proiectant,
SC VLADI PROJECT ENGINEERING SRL

Beneficiar : COMUNA STROESTI

Ofertant: .....

Obiectivul: LUCRARI DE REABILITARE SI MODERNIZARE ALE DRUMURILOR DE INTERES LOCAL PRIN BETONARE SI RIGOLE PENTRU SCURGEREA APELOR PLUVIALE IN COMUNA STROESTI, JUDETUL VALCEA

Obiectul: Strada Valea Boaldei

Devizul: TERASAMENTE SI STRUCTURA RUTIERA

F3 - Lista cu cantități de lucrări pe categorii de lucrări

SECTIUNEA TEHNICA					SECTIUNEA FINANCIARA	
Nr	Simbol	Denumire	UM	Cantitate	Preț (LEI)	Preț total (LEI)
1	TsC21XC(1)	Sapatura mecanica cu autogreder pana la 175 cp inclusiv imprastierea pamantului pana la 10m teren cat III	100mc	6,12		
				Materiale		
				Manoperă		
				Utilaje		
				Transporturi		
2	DH02B1	Scarificarea usoara a impitruirii pina la 5 cm adincime cu autogreder inclusiv reprofilarea	100 mp	15,29		
				Materiale		
				Manoperă		
				Utilaje		
				Transporturi		
3	TSD07C1(1)	Compactarea mecanica a umpluturilor cu rulou compresor static autopropulsat de 10-12 t,in straturi succesive de 15-20 cm grosime dupa compactare,exclusiv udarea fiecarui strat in parte,umpluturile executandu-se cu: pamant necoeziv grad. compactare 97-98%	100 mc	6,12		
				Materiale		
				Manoperă		
				Utilaje		
				Transporturi		
4	DA06B1(1)	Strat de agregate naturale cilindrate (balast 30 cm), avand functia de rezidenta filtranta, izolatoare, antigeliva si anticapilara, cu asternere mecanica;	mc	458,85		
				Materiale		
				Manoperă		
				Utilaje		
				Transporturi		
5	TRA01A...(1)	Transportul rutier al materialelor,semifabricatelor cu autobasculanta pe dist.= .... km.	tona	1.022,64		
				Materiale		
				Manoperă		
				Utilaje		
				Transporturi		
6	DA11A1	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta pentru drumuri, cu asternere manuala executate cu impanare si innoroire - 12 cm;	mc	183,54		
				Materiale		
				Manoperă		
				Utilaje		
				Transporturi		

Proiectant,
SC VLADI PROJECT ENGINEERING SRL

7	TRA01A.. .	Transportul rutier al materialelor,semifabricatelor cu autobasculanta pe dist.=... km.	tona	284,49		
				Materiale		
				Manoperă		
				Utilaje		
				Transporturi		
8	DA18B1(1)	Strat de fundatie din agregate in amestecuri optimate, executat: cu asternere mecanica - 2 cm nisip;	mc	76,47		
				Materiale		
				Manoperă		
				Utilaje		
				Transporturi		
9	TRA01A.. .	Transportul rutier al materialelor,semifabricatelor cu autobasculanta pe dist.=... km.	tona	130,01		
				Materiale		
				Manoperă		
				Utilaje		
				Transporturi		
10	CO20C#(1)	Strat orizontalaontal de protectie cu hartie kraft,la turnare beton la drumuri,platforme etc.	mp	1.529,50		
				Materiale		
				Manoperă		
				Utilaje		
				Transporturi		
11	20012899	Folie de polietilena	mp	1.682,45		
				Materiale		
				Transporturi		
12	DC05B1(1)	Imbracaminte din beton de ciment la drumuri executata intr-un singur strat, in grosime de : 18 cm;	mp	1.529,50		
				Materiale		
				Manoperă		
				Utilaje		
				Transporturi		
13	DC02XA(1)	Taiere rosturi la imbracaminti de beton de ciment si colmatarea acestora cu mastic bituminos	metru	259,00		
				Materiale		
				Manoperă		
				Utilaje		
				Transporturi		
14	TRA06A.. .(1)	Transportul rutier al betonului-mortarului cu autobetoniera de 5,5 mc dist.=... km	tona	666,03		
				Materiale		
				Manoperă		
				Utilaje		
				Transporturi		

Total manopera (ore)	1.133,26
Total greutate materiale (tone)	2.659,58

	Materiale	Manoperă	Utilaje	Transporturi	TOTAL
Total cheltuieli directe					

Alte cheltuieli directe						
Coeficient	Valoare	Materiale	Manoperă	Utilaje	Transporturi	TOTAL
Contributia asiguratorie pentru munca	%					

	Materiale	Manoperă	Utilaje	Transporturi	TOTAL

Proiectant,
SC VLADI PROJECT ENGINEERING SRL

Total cheltuieli directe						
Cheltuieli indirecte	%					
Profit	%					

Total General (fără TVA)	
TVA (21%)	
TOTAL GENERAL (LEI)	

Raport generat cu programul Deviz 360 creat de Softmagazin, www.deviz.ro.

Proiectant,
SC VLADI PROJECT ENGINEERING SRL

Beneficiar : COMUNA STROESTI

Ofertant: .....

Obiectivul: LUCRARI DE REABILITARE SI MODERNIZARE ALE DRUMURILOR DE INTERES LOCAL PRIN BETONARE SI RIGOLE PENTRU SCURGEREA APELOR PLUVIALE IN COMUNA STROESTI, JUDETUL VALCEA

Obiectul: Strada Valea Boaldei

Devizul: SCURGEREA APELOR PLUVIALE- Sant betonat 65 m

F3 - Lista cu cantități de lucrări pe categorii de lucrări

SECTIUNEA TEHNICA					SECTIUNEA FINANCIARA	
Nr	Simbol	Denumire	UM	Cantitate	Preț (LEI)	Preț total (LEI)
1	TSA02C1	Sapatura manuala de pamant in spatii limitate,avand sub 1.00 m sau peste 1.00 m latime,executata fara sprijini,cu taluz vertical,la fundatii,canale,subsoluri,drenuri,trepte de infratire etc. in pamant necoeziv sau slab coeziv adancime ,0.75m teren tare	mc	14,95		
				Materiale		
				Manoperă		
				Utilaje		
				Transporturi		
2	TRI1AA01F1	Incarcarea materialelor, grupa a-grele si marunte,prin tran.pina la 10m rampa sau teren-auto cate	tona	26,91		
				Materiale		
				Manoperă		
				Utilaje		
				Transporturi		
3	TRA01A05P	Transportul rutier al pamantului sau molozului cu autobasculanta dist.= 5 km	tona	26,91		
				Materiale		
				Manoperă		
				Utilaje		
				Transporturi		
4	IFB09A1	Strat drenant din: nisip, balast, pietris, piatra sparta, avand grosimea dupa compactare de : 5 cm din nisip;	mp	110,50		
				Materiale		
				Manoperă		
				Utilaje		
				Transporturi		
5	TRA01A.. .	Transportul rutier al materialelor,semifabricatelor cu autobasculanta pe dist.=... km.	tona	9,39		
				Materiale		
				Manoperă		
				Utilaje		
				Transporturi		
6	IFA03C1	Pereu din placi de beton simplu,turnat pe loc in cimpuri separate pina la 2 mp suprafata,impartita prin rosturi de 2,5 cm cu grosimea pereului de: 10 cm.	mp	110,50		
				Materiale		
				Manoperă		
				Utilaje		
				Transporturi		

Proiectant,
SC VLADI PROJECT ENGINEERING SRL

7	TRA06A.. .	Transportul rutier al betonului-mortarului cu autobetoniera de 5,5mc dist. =....km	tona	26,73		
				Materiale		
				Manoperă		
				Utilaje		
				Transporturi		
8	IFA07A1	Rostuirea pereului din dale prefabricate din beton cu mortar de ciment, pe adincimea de 4 cm si nisip pe restul adincimii avind latimea rostului de 1,5 cm pentru dale cu grosimea : 5 cm	m	65,00		
				Materiale		
				Manoperă		
				Utilaje		
				Transporturi		

Total manopera (ore)	213,63
Total greutate materiale (tone)	40,47

	Materiale	Manoperă	Utilaje	Transporturi	TOTAL
Total cheltuieli directe					

Alte cheltuieli directe						
Coeficient	Valoare	Materiale	Manoperă	Utilaje	Transporturi	TOTAL
Contributia asiguratorie pentru munca	%					

		Materiale	Manoperă	Utilaje	Transporturi	TOTAL
Total cheltuieli directe						
Cheltuieli indirecte	%					
Profit	%					

Total General (fără TVA)	
TVA (21%)	
TOTAL GENERAL (LEI)	

Raport generat cu programul Deviz 360 creat de Softmagazin, www.deviz.ro.

Proiectant,
SC VLADI PROJECT ENGINEERING SRL

Beneficiar : COMUNA STROESTI

Ofertant: .....

Obiectivul: LUCRARI DE REABILITARE SI MODERNIZARE ALE DRUMURILOR DE INTERES LOCAL PRIN BETONARE SI RIGOLE PENTRU SCURGEREA APELOR PLUVIALE IN COMUNA STROESTI, JUDETUL VALCEA

Obiectul: Strada Valea Boaldei

Devizul: SCURGEREA APELOR PLUVIALE- Rigola de acostament- 160 m

F3 - Lista cu cantități de lucrări pe categorii de lucrări

SECTIUNEA TEHNICA					SECTIUNEA FINANCIARA	
Nr	Simbol	Denumire	UM	Cantitate	Preț (LEI)	Preț total (LEI)
1	TSA02C1	Sapatura manuala de pamant in spatii limitate,avand sub 1.00 m sau peste 1.00 m latime,executata fara sprijini,cu taluz vertical,la fundatii,canale,subsoluri,drenuri,trepte de infratire etc. in pamant necoeziv sau slab coeziv adancime ,0.75m teren tare	mc	11,20		
				Materiale		
				Manoperă		
				Utilaje		
				Transporturi		
2	TRI1AA01F1	Incarcarea materialelor, grupa a-grele si marunte,prin tran.pina la 10m rampa sau teren-auto cate	tona	20,16		
				Materiale		
				Manoperă		
				Utilaje		
				Transporturi		
3	TRA01A05P	Transportul rutier al pamantului sau molozului cu autobasculanta dist.= 5 km	tona	20,16		
				Materiale		
				Manoperă		
				Utilaje		
				Transporturi		
4	IFB09A1	Strat drenant din: nisip, balast, pietris, piatra sparta, avand grosimea dupa compactare de : 5 cm din nisip;	mp	72,00		
				Materiale		
				Manoperă		
				Utilaje		
				Transporturi		
5	TRA01A.. .	Transportul rutier al materialelor,semifabricatelor cu autobasculanta pe dist.=... km.	tona	6,12		
				Materiale		
				Manoperă		
				Utilaje		
				Transporturi		
6	IFA03C1	Pereu din placi de beton simplu,turnat pe loc in cimpuri separate pina la 2 mp suprafata,impartita prin rosturi de 2,5 cm cu grosimea pereului de: 10 cm.	mp	72,00		
				Materiale		
				Manoperă		
				Utilaje		
				Transporturi		

Proiectant,
SC VLADI PROJECT ENGINEERING SRL

7	TRA06A.. .	Transportul rutier al betonului-mortarului cu autobetoniera de 5,5mc dist. =....km	tona	17,42		
				Materiale		
				Manoperă		
				Utilaje		
				Transporturi		
8	IFA07A1	Rostuirea pereului din dale prefabricate din beton cu mortar de ciment, pe adincimea de 4 cm si nisip pe restul adincimii avind latimea rostului de 1,5 cm pentru dale cu grosimea : 5 cm	m	160,00		
				Materiale		
				Manoperă		
				Utilaje		
				Transporturi		

Total manopera (ore)	149,10
Total greutate materiale (tone)	26,57

	Materiale	Manoperă	Utilaje	Transporturi	TOTAL
Total cheltuieli directe					

Alte cheltuieli directe						
Coeficient	Valoare	Materiale	Manoperă	Utilaje	Transporturi	TOTAL
Contributia asiguratorie pentru munca	%					

		Materiale	Manoperă	Utilaje	Transporturi	TOTAL
Total cheltuieli directe						
Cheltuieli indirecte	%					
Profit	%					

Total General (fără TVA)	
TVA (21%)	
TOTAL GENERAL (LEI)	

Raport generat cu programul Deviz 360 creat de Softmagazin, www.deviz.ro.

Proiectant,
SC VLADI PROJECT ENGINEERING SRL

Beneficiar : COMUNA STROESTI

Ofertant: .....

Obiectivul: LUCRARI DE REABILITARE SI MODERNIZARE ALE DRUMURILOR DE INTERES LOCAL PRIN BETONARE SI RIGOLE PENTRU SCURGEREA APELOR PLUVIALE IN COMUNA STROESTI, JUDETUL VALCEA

Obiectul: Strada Valea Boaldei

Devizul: AMENAJARE PODET TRANSVERSAL CU TIMPANE SI CAMERE DE CADERE

F3 - Lista cu cantități de lucrări pe categorii de lucrări

SECTIUNEA TEHNICA					SECTIUNEA FINANCIARA	
Nr	Simbol	Denumire	UM	Cantitate	Preț (LEI)	Preț total (LEI)
1	PC02A1	Cofraje pentru beton elevatie si ziduri sprij. din panouri cu placaj p cu suprafete plane	mp	39,60		
				Materiale		
				Manoperă		
				Utilaje		
				Transporturi		
2	PD01A1	Montare armaturi pentru beton armat in fund. Radiere elev. infrastr. suprastr. pod grinzi drepte,cadre etc.	kg	89,13		
				Materiale		
				Manoperă		
				Utilaje		
				Transporturi		
3	PB06A1	Turnare beton simp. b400 in elev. culei,aripi,zid,timpan manual	mc	6,60		
				Materiale		
				Manoperă		
				Utilaje		
				Transporturi		
4	TRA06A.. .	Transportul rutier al betonului-mortarului cu autobetoniera de 5,5mc dist. =...km	tona	15,97		
				Materiale		
				Manoperă		
				Utilaje		
				Transporturi		

Total manopera (ore)	55,43
Total greutate materiale (tone)	18,43

	Materiale	Manoperă	Utilaje	Transporturi	TOTAL
Total cheltuieli directe					

Alte cheltuieli directe						
Coeficient	Valoare	Materiale	Manoperă	Utilaje	Transporturi	TOTAL
Contributia asiguratorie pentru munca	%					

		Materiale	Manoperă	Utilaje	Transporturi	TOTAL
Total cheltuieli directe						
Cheltuieli indirecte	%					
Profit	%					

Proiectant,
SC VLADI PROJECT ENGINEERING SRL

Total General (fără TVA)	
TVA (21%)	
TOTAL GENERAL (LEI)	

Raport generat cu programul Deviz 360 creat de Softmagazin, www.deviz.ro.

Proiectant,
SC VLADI PROJECT ENGINEERING SRL

Beneficiar : COMUNA STROESTI

Ofertant: .....

Obiectivul: LUCRARI DE REABILITARE SI MODERNIZARE ALE DRUMURILOR DE INTERES LOCAL PRIN BETONARE SI RIGOLE PENTRU SCURGEREA APELOR PLUVIALE IN COMUNA STROESTI, JUDETUL VALCEA

Obiectul: Strada Liutanilor

F2 - Centralizatorul cheltuielilor pe categorii de lucrări, pe obiecte		
Nr. cap. / subcap. deviz general	Cheltuieli pe categoria de lucrări	Valoarea (exclusiv TVA)
		LEI
1	2	3
4.1	Construcții și instalații	
4.1.3	Strada Liutanilor	
4.1.3.1	TERASAMENTE SI STRUCTURA RUTIERA	
4.1.3.2	SCURGEREA APELOR PLUVIALE- Rigola de acostament- 183 m	
	TOTAL I	
4.2	Montaj utilaje, echipamente tehnologice și funcționale	
	TOTAL II	
4.3	Utilaje, echipamente tehnologice și funcționale care necesită montaj	
4.4	Utilaje, echipamente tehnologice și funcționale care nu necesită montaj și echipamente de transport	
4.5	Dotări	
4.6	Active necorporale	
	TOTAL III	
6.2	Probe tehnologice și teste	
	TOTAL IV	
TOTAL VALOARE (exclusiv TVA)		
TVA		
TOTAL VALOARE (inclusiv TVA)		

Raport generat cu programul Deviz 360 creat de Softmagazin, www.deviz.ro.

Proiectant,
SC VLADI PROJECT ENGINEERING SRL

Beneficiar : COMUNA STROESTI

Ofertant: .....

Obiectivul: LUCRARI DE REABILITARE SI MODERNIZARE ALE DRUMURILOR DE INTERES LOCAL PRIN BETONARE SI RIGOLE PENTRU SCURGEREA APELOR PLUVIALE IN COMUNA STROESTI, JUDETUL VALCEA

Obiectul: Strada Liutanilor

Devizul: TERASAMENTE SI STRUCTURA RUTIERA

F3 - Lista cu cantități de lucrări pe categorii de lucrări

SECTIUNEA TEHNICA					SECTIUNEA FINANCIARA	
Nr	Simbol	Denumire	UM	Cantitate	Preț (LEI)	Preț total (LEI)
1	TsC21XC(1)	Sapatura mecanica cu autogreder pana la 175 cp inclusiv imprastierea pamantului pana la 10m teren cat III	100mc	2,88		
				Materiale		
				Manoperă		
				Utilaje		
				Transporturi		
2	DH02B1	Scarificarea usoara a impitruirii pina la 5 cm adincime cu autogreder inclusiv reprofilarea	100 mp	7,21		
				Materiale		
				Manoperă		
				Utilaje		
				Transporturi		
3	TSD07C1(1)	Compactarea mecanica a umpluturilor cu rulou compresor static autopropulsat de 10-12 t,in straturi succesive de 15-20 cm grosime dupa compactare,exclusiv udarea fiecarui strat in parte,umpluturile executandu-se cu: pamant necoeziv grad. compactare 97-98%	100 mc	2,88		
				Materiale		
				Manoperă		
				Utilaje		
				Transporturi		
4	DA06B1(1)	Strat de agregate naturale cilindrate (balast, completare 5 cm), avand functia de rezidenta filtranta, izolatoare, antigeliva si anticapilara, cu asternere mecanica;	mc	216,30		
				Materiale		
				Manoperă		
				Utilaje		
				Transporturi		
5	TRA01A...(1)	Transportul rutier al materialelor,semifabricatelor cu autobasculanta pe dist.= .... km.	tona	482,07		
				Materiale		
				Manoperă		
				Utilaje		
				Transporturi		
6	DA11A1	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta pentru drumuri, cu asternere manuala executate cu impanare si innoroire-12cm;	mc	86,52		
				Materiale		
				Manoperă		
				Utilaje		
				Transporturi		

Proiectant,
SC VLADI PROJECT ENGINEERING SRL

7	TRA01A.. .	Transportul rutier al materialelor,semifabricatelor cu autobasculanta pe dist.=... km.	tona	134,11		
				Materiale		
				Manoperă		
				Utilaje		
				Transporturi		
8	DA18B1(1)	Strat de fundatie din agregate in amestecuri optimate, executat: cu asternere mecanica;	mc	36,05		
				Materiale		
				Manoperă		
				Utilaje		
				Transporturi		
9	TRA01A30	Transportul rutier al materialelor,semifabricatelor cu autobasculanta pe dist.= 30 km.	tona	80,34		
				Materiale		
				Manoperă		
				Utilaje		
				Transporturi		
10	CO20C#(1)	Strat orizontalaontal de protectie cu hartie kraft,la turnare beton la drumuri,platforme etc.	mp	721,00		
				Materiale		
				Manoperă		
				Utilaje		
				Transporturi		
11	20012899	Folie de polietilena	mp	793,00		
				Materiale		
				Transporturi		
12	DC05B1(1)	Imbracaminte din beton de ciment la drumuri executata intr-un singur strat, in grosime de : 18 cm;	mp	721,00		
				Materiale		
				Manoperă		
				Utilaje		
				Transporturi		
13	DC02XA(1)	Taiere rosturi la imbracaminti de beton de ciment si colmatarea acestora cu mastic bituminos	metru	423,50		
				Materiale		
				Manoperă		
				Utilaje		
				Transporturi		
14	TRA06A.. .(1)	Transportul rutier al betonului-mortarului cu autobetoniera de 5,5 mc dist.=... km	tona	313,96		
				Materiale		
				Manoperă		
				Utilaje		
				Transporturi		

Total manopera (ore)	564,35
Total greutate materiale (tone)	1.266,27

	Materiale	Manoperă	Utilaje	Transporturi	TOTAL
Total cheltuieli directe					

Alte cheltuieli directe						
Coeficient	Valoare	Materiale	Manoperă	Utilaje	Transporturi	TOTAL
Contributia asiguratorie pentru munca	%					

	Materiale	Manoperă	Utilaje	Transporturi	TOTAL

Proiectant,
SC VLADI PROJECT ENGINEERING SRL

Total cheltuieli directe						
Cheltuieli indirecte	%					
Profit	%					

Total General (fără TVA)	
TVA (21%)	
TOTAL GENERAL (LEI)	

Raport generat cu programul Deviz 360 creat de Softmagazin, www.deviz.ro.

Proiectant,
SC VLADI PROJECT ENGINEERING SRL

Beneficiar : COMUNA STROESTI

Ofertant: .....

Obiectivul: LUCRARI DE REABILITARE SI MODERNIZARE ALE DRUMURILOR DE INTERES LOCAL PRIN BETONARE SI RIGOLE PENTRU SCURGEREA APELOR PLUVIALE IN COMUNA STROESTI, JUDETUL VALCEA

Obiectul: Strada Liutanilor

Devizul: SCURGEREA APELOR PLUVIALE- Rigola de acostament- 183 m

F3 - Lista cu cantități de lucrări pe categorii de lucrări

SECTIUNEA TEHNICA					SECTIUNEA FINANCIARA	
Nr	Simbol	Denumire	UM	Cantitate	Preț (LEI)	Preț total (LEI)
1	TSA02C1	Sapatura manuala de pamant in spatii limitate,avand sub 1.00 m sau peste 1.00 m latime,executata fara sprijini,cu taluz vertical,la fundatii,canale,subsoluri,drenuri,trepte de infratire etc. in pamant necoeziv sau slab coeziv adancime ,0.75m teren tare	mc	12,81		
				Materiale		
				Manoperă		
				Utilaje		
				Transporturi		
2	TRI1AA01F1	Incarcarea materialelor, grupa a-grele si marunte,prin tran.pina la 10m rampa sau teren-auto cate	tona	23,06		
				Materiale		
				Manoperă		
				Utilaje		
				Transporturi		
3	TRA01A05P	Transportul rutier al pamantului sau molozului cu autobasculanta dist.= 5 km	tona	23,06		
				Materiale		
				Manoperă		
				Utilaje		
				Transporturi		
4	IFB09A1	Strat drenant din: nisip, balast, pietris, piatra sparta, avand grosimea dupa compactare de : 5 cm din nisip;	mp	82,35		
				Materiale		
				Manoperă		
				Utilaje		
				Transporturi		
5	TRA01A.. .	Transportul rutier al materialelor,semifabricatelor cu autobasculanta pe dist.=... km.	tona	7,00		
				Materiale		
				Manoperă		
				Utilaje		
				Transporturi		
6	IFA03C1	Pereu din placi de beton simplu,turnat pe loc in cimpuri separate pina la 2 mp suprafata,impartita prin rosturi de 2,5 cm cu grosimea pereului de: 10 cm.	mp	82,35		
				Materiale		
				Manoperă		
				Utilaje		
				Transporturi		

Proiectant,
SC VLADI PROJECT ENGINEERING SRL

7	TRA06A.. .	Transportul rutier al betonului-mortarului cu autobetoniera de 5,5mc dist. =....km	tona	19,92		
				Materiale		
				Manoperă		
				Utilaje		
				Transporturi		
8	IFA07A1	Rostuirea pereului din dale prefabricate din beton cu mortar de ciment, pe adincimea de 4 cm si nisip pe restul adincimii avind latimea rostului de 1,5 cm pentru dale cu grosimea : 5 cm	m	183,00		
				Materiale		
				Manoperă		
				Utilaje		
				Transporturi		

Total manopera (ore)	170,54
Total greutate materiale (tone)	30,39

	Materiale	Manoperă	Utilaje	Transporturi	TOTAL
Total cheltuieli directe					

Alte cheltuieli directe						
Coeficient	Valoare	Materiale	Manoperă	Utilaje	Transporturi	TOTAL
Contributia asiguratorie pentru munca	%					

		Materiale	Manoperă	Utilaje	Transporturi	TOTAL
Total cheltuieli directe						
Cheltuieli indirecte	%					
Profit	%					

Total General (fără TVA)	
TVA (21%)	
TOTAL GENERAL (LEI)	

Raport generat cu programul Deviz 360 creat de Softmagazin, www.deviz.ro.

Proiectant,
SC VLADI PROJECT ENGINEERING SRL